

Erneuerung der Eulenwaldbrücke bei Gutach i. Breisgau

**Bauherr**

Gemeinde Gutach i. Breisgau

Projektdaten:

Einzelstützweite	26,30 m
Breite zwischen Geländern	6,20 m
Brückenfläche	163,06 m ²

Bearbeitungszeitraum:

Bauwerksplanung, Ausschreibung	2022 bis 2023
Ausführungsplanung, Bauleitung	2023 bis 2024

Leistungsumfang für Rück- und Neubau:

- Leistungsphasen 1 bis 8 entsprechend § 43 HOAI (Objektplanung)
- Leistungsphasen 2 bis 6 entsprechend § 51 HOAI (Tragwerksplanung)
- Örtliche Bauüberwachung

Projektbeschreibung**Funktion:**

Straßenbrücke über die Elz im Zuge einer Gemeindeverbindungsstraße

Gründung:

Gründung auf bestehenden Gründungselementen

Tragwerk:

- Einfeldbrücke bestehend aus 4 Fertigteilen mit Ortbetonergänzung
- längs vorgespannte Stahlbetonplatte

