

Stützwände Granadaallee, Wolfsbuck und Flugplatz i. Z. der neuen Stadionzufahrt (Suwonallee) in Freiburg



Bauherr

Stadt Freiburg im Breisgau,
vertreten durch das Garten- und Tiefbauamt

Projektdaten:

Länge Stützwand Wolfsbuck	431,70 m
Länge Stützwand Granadaallee	156,50 m
Länge Stützwand Flugplatz	84,30 m

Bearbeitungszeitraum:

Bauwerksplanung, Ausschreibung	2017 bis 2018
Ausführungsplanung, Bauleitung	2019

Leistungsumfang:

Leistungsphasen 1 bis 8 entsprechend § 43 HOAI
(Objektplanung)
Leistungsphasen 2 bis 5 entsprechend § 51 HOAI
(Tragwerksplanung)
Örtliche Bauüberwachung

Projektbeschreibung

Funktion:

Stützbauwerke im Zuge vom Geländeeinschnitt der neuen Stadionzufahrt (Subwonallee) in Freiburg mit bereichsweiser Gabionenverblendung

Tragwerk:

Vernagelte Spritzbetonwand

